HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/D/1

检 测 报 告

TEST REPORT

委托单位：[illegible]有限公司

项目名称：泌阳县丰和新能源电力有限公司泌阳县生活垃圾焚烧热电联产项目2025年年度环境监测

声　　明

一、本报告内容前盖“河南省政[illegible]

[illegible]报告内容经涂改、增加无效。

五、由委托单位自行采集的[illegible]

[illegible]

七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日[illegible]

二、基本信息

采样人员	杜超洋、李鹏飞	分析人员	郝玲玲、李露、郭姬云、李雪雪、周至钦

2、所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内；

3、所涉及的检测[illegible]均经过[illegible]考核合格；

检 测 报 告

检测点位	检测项目	检测频次	检测结果（臭气浓度：无量纲）			排气筒高度（m）
			标干流量（m^3/h）	实测浓度（mg/m^3）	排放速率（kg/h）	
	臭气浓度	第一次	4.56×10^4	412	/	
		第二次	4.25×10^4	475	/	
		第三次	4.69×10^4	549	/	
		平均值	4.50×10^4	479	/	
除臭风管排气筒出口	氨	第一次	4.56×10^4	4.85	0.221	25
		第二次	4.25×10^4	4.58	0.195	
		第三次	4.69×10^4	5.62	0.264	
		平均值	4.50×10^4	5.02	0.226	
	硫化氢	第一次	4.56×10^4	2.36	0.108	
		第二次	4.25×10^4	2.99	0.127	
		第三次	4.69×10^4	2.16	0.101	
		平均值	4.50×10^4	2.50	0.112	
除臭风管排气筒	氨	第一次	4.56×10^4	20.4	2.1	